

Durch Erlass des Ministeriums für Verkehr NRW vom 08.03.2022 – 58.73.08.02-000026/2022-0000910 – in Nordrhein-Westfalen und durch die Bundesanstalt für Straßenwesen für die Fachgebiete/Prüfungsarten A1, A3, A4, BB3, BB4, D0, D3, D4, F2, F3, F4, G3, G4, H1, H3, H4, I1, I2, I3 und I4 gemäß RAP Stra 15 bundesweit anerkannt.

KM GmbH · für Straßenbau- und Umwelttechnik
Weg am Kötterberg 51 · D-44807 Bochum



Mitglied des Bundesverbandes unabhängiger Institute
für bautechnische Prüfungen



Von der IHK im mittleren Ruhrgebiet
zu Bochum ö.b.u.v. Sachverständiger für
Straßenbaustoffe

KM-Ingenieurbüro:
Telefon (0234) 59 29 24
Telefax (0234) 59 35 44
E-Mail: info@kmgmbh.com
Homepage: www.kmgmbh.com

KM-Prüfinstitut:
Handwerksweg 8A
D-44805 Bochum
Telefon (0234) 96 29 487-10
Telefax (0234) 96 29 487-20

**B + R Baustoff-Handel und Recycling
Düsseldorf-Neuss GmbH**
Wesermünder Straße 15

D-40221 Düsseldorf

Kol./Hee.
31. Juli 2023

Eignungsnachweis Egn 23/07/0867

Eignungsnachweis (Egn) für den **Boden (BMF)**, der **B + R Baustoff-Handel und Recycling Düsseldorf-Neuss GmbH (Werk: Düsseldorf)** gemäß Artikel 1 (ErsatzbaustoffV) der Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Änderung der Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung vom 09. Juli 2021 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil I Nr. 43, ausgegeben zu Bonn am 16. Juli 2021 - Abschnitt 3, Unterabschnitt 1, § 5 Eignungsnachweis) /1/.

Der Prüfbericht umfasst **5 Textseiten** und **19 Anlagen**.

1. Vorgang

Die KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik wurde als Überwachungsstelle damit beauftragt, für den Boden (BMF) der B + R Baustoff-Handel und Recycling Düsseldorf-Neuss GmbH (Werk Düsseldorf) den Eignungsnachweis gemäß ErsatzbaustoffV /1/ durchzuführen. Der Eignungsnachweis beinhaltet die Erstprüfung der Materialwerte, Überwachungswerte inklusive Einstufung in eine Materialklasse, sowie die zugehörige Betriebsbeurteilung des Betreibers der Aufbereitungsanlage.

2. Probenahme

Die Probenahme erfolgte am 05.05.2023 aus der Grundgesamtheit der ersten Produktionscharge (rd. 500 m³) an der Aufbereitungsanlage Wesermünder Straße 15 in Düsseldorf.

Anwesend waren:

- | | |
|------------------|---|
| ⇒ Herr Kuhnigk | B + R Baustoff-Handel und Recycling Düsseldorf-Neuss GmbH, Düsseldorf |
| ⇒ Herr Dabrowski | KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, Bochum |

Die erforderlichen Einzel- und Mischproben wurden gemäß LAGA PN 98, Stand Mai 2019 /3/ entnommen und protokolliert (s. **Anlage A 1**). Aus den gewonnenen Laborproben wurde per Riffelteiler eine homogenisierte Prüfprobe mit dem Charakter einer Durchschnittsprobe erstellt. Eine Rückstellprobe wurde durch vorherige Aliquotierung und Abtrennung erstellt.

3. Vorschriften

Die für diese Untersuchungen verwendeten Vorschriften sind **Anlage A 2** zu entnehmen.

4. Eignungsnachweis (EgN)

4.1 Erstprüfung - Grundlegende Charakterisierung des Elutionsverhaltens

Im Rahmen der Erstprüfung ist festzustellen, ob die hergestellten mineralischen Ersatzbaustoffe die geltenden Materialwerte der Anlage 1 nach Maßgabe des § 10 Absatz 1 und 2 der ErsatzbaustoffV /1/ einhalten und ob sie Schadstoffe nach Anlage 4, Tabelle 2.1 enthalten, für die keine Materialwerte festgesetzt sind.

An dem entnommenen Boden wurden die zu überwachenden Materialwerte der Anlage 4, Tabelle 2.1 im ausführlichen Säulenversuch gemäß DIN 19528 /4/ ermittelt (s. **Anlage A 3**). Die Ergebnisse aus dem ausführlichen Säulenversuch sind **Tab. 1** zu entnehmen.

Tabelle 1: Ausführlicher Säulenversuch gemäß DIN 19528 /4/ an **Boden** gemäß Parameterumfang, Anlage 4 Tabelle 2.1 der EBV

Parameter	Einheit	Prüfergebnisse				Methode
		W/F = 0,3	W/F = 1,0	W/F = 2,0	W/F = 4,0	
pH-Wert	[-]	9,5	10,2	10,0	9,8	DIN EN ISO 10523: 2012-04
Elektrische Leitfähigkeit	[µS/cm]	2.000	340	210	160	DIN EN 27888: 1993-11
Chlorid	[mg/l]	54	1,9	1,5	1,4	DIN EN ISO 10304-1:2009-7
Sulfat	[mg/l]	730	41	16	12	DIN EN ISO 10304-1:2009-7
DOC	[mg/l]	31	19	14	9,7	DIN EN 1484: 2019-07
PAK _{15_berechnet}	[µg/l]	0,062	0,013	0,045	0,015	DIN EN ISO 17993:2001-03
MKW	[µg/l]	< 50	< 50	< 50	< 50	DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA KW/04: 2019
Phenole	[µg/l]	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10	DIN 38407-27:2012-10
Antimon	[µg/l]	26	18	11	6,4	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Arsen	[µg/l]	6,4	7,4	8	8,4	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Blei	[µg/l]	< 7	< 7	< 7	< 7	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Cadmium	[µg/l]	< 0,50	< 0,50	< 0,50	< 0,50	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Chrom _{ges.}	[µg/l]	13	9	9,8	7,7	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Kupfer	[µg/l]	47	38	31	24	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Molybdän	[µg/l]	30	10	< 10	< 10	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Nickel	[µg/l]	< 6,7	< 6,7	< 6,7	< 6,7	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Vanadium	[µg/l]	22	31	29	27	DIN EN ISO 17294-2:2017-01
Zink	[µg/l]	< 33	< 33	< 33	< 33	DIN EN ISO 17294-2:2017-01

Zusätzlich wurde aus den Ergebnissen der grundlegenden Charakterisierung die Konzentration bei einem W/F-Verhältnis von 2 l/kg berechnet und in **Tab. 2** aufgeführt.

Tabelle 2: Materialwerte, berechnet aus dem ausführlichen Säulenversuch, für Materialwerte – **Boden**

Parameter	Einheit	Rechnerisches Prüfergebnisse Boden (BMF)	Grenzwert gemäß ErsatzbaustoffV /1/ (16 Juli 2021)			
			BM-F0*	BM-F1	BM-F2	BM-F3
ELUATUNTERSUCHUNG						
pH-Wert ¹⁾	[-]	10,0	6,5 – 9,5	6,5 - 9,5	6,5 – 9,5	5,5 12,0
Elektrische ²⁾ Leitfähigkeit	[µS/cm]	524	350	500	500	2.000
Sulfat	[mg/l]	132	250	450	450	1.000
Arsen	[µg/l]	7,6	12	20	85	100
Blei	[µg/l]	< 7	35	90	250	470
Cadmium	[µg/l]	< 0,50	3,0	3,0	10	15
Chrom ges.	[µg/l]	10	15	150	290	530
Kupfer	[µg/l]	35,9	30	110	170	320
Nickel	[µg/l]	< 6,7	30	30	150	280
Zink	[µg/l]	< 33	150	160	840	1.600
PAK ₁₅ _berechnet ³⁾	[µg/l]	0,036	0,3	1,5	3,8	20
PAK ₁₆ nach EPA	[mg/kg]	3,83	6	6	9	30

- 1) Bei Abweichungen vom stofftypischen Orientierungswert ist die Ursache zu prüfen
 2) Stoffspezifischer Orientierungswert, bei Abweichungen ist die Ursache zu prüfen
 3) PAK15: PAK16 ohne Naphthalin und Methylnaphtaline

4.2 Feststoffwerte

Die geforderten Feststoffwerte wurden gemäß Anlage 1, Tabelle 3 der ErsatzbaustoffV /1/ ermittelt und mit den Grenzwerten gegenübergestellt. Die Feststoffgehalte sind der **Tab. 3** zu entnehmen.

Tabelle 3: Materialwerte (Feststoffwerte) für Bodenmaterial BMF mit Gegenüberstellung der Grenzwerte gemäß ErsatzbaustoffV /1/

Parameter	Einheit	Prüfergebnisse Boden (BMF)	Grenzwerte für BM-F0*	Methode
FESTSTOFFUNTERSUCHUNG				
Arsen	[mg/kg]	< 3,3	40	DIN EN 16171: 2017-01 ^a
Blei	[mg/kg]	25	140	DIN EN 16171: 2017-01 ^a
Chrom, gesamt	[mg/kg]	10	120	DIN EN 16171: 2017-01 ^a †
Cadmium	[mg/kg]	< 0,13	2	DIN EN 16171: 2017-01 ^a
Kupfer	[mg/kg]	19	80	DIN EN 16171: 2017-01 ^a †
Nickel	[mg/kg]	7,0	100	DIN EN 16171: 2017-01 ^a †
Quecksilber	[mg/kg]	< 0,067	0,6	DIN EN 16171: 2017-01 ^a
Thallium	[mg/kg]	< 0,17	2	DIN EN 16171: 2017-01 ^a †
Zink	[mg/kg]	61	300	DIN EN 16171: 2017-01 ^a †
Kohlenwasserstoff ¹⁾	[mg/kg]	< 100	300 (600)	DIN EN 14039: 2005-01 i.V.m. LAGA KW/04: 2019-09 ^a †
TOC	[M.-%]	1,4	5	DIN EN 15936:2012-11 (Verf. A)
PAK ₁₆	[mg/kg]	3,83	6	DIN ISO 18287:2006-05

1) Der angegebene Wert gilt für Kohlenwasserstoffverbindung mit einer Kettenlänge von C₁₀ bis C₂₂. Der Gesamtgehalt (C₁₀-C₄₀) bestimmt nach der DIN EN 14039, Ausgabe Januar 2005, darf insgesamt den in Klammern genannten Wert nicht überschreiten. Überschreitungen die auf Asphaltanteile zurückzuführen sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.

4.3 Betriebsbeurteilung

Gemäß ErsatzbaustoffV /1/ wurde eine kombinierte Betriebsbeurteilung, basierend auf den TL SoB-StB, Anhang A /5/, und § 5 der ErsatzbaustoffV /1/, durchgeführt. Die Betriebsbeurteilung wurde vor Ort im Betrieb am 10.03.2023 durchgeführt und beinhaltete die Überprüfung der Voraussetzung für eine dem Verwendungszweck des Bodens entsprechende Aufbereitung, Lagerung, Dosierung und Verladung sowie Funktionalität der WPK.

Darüber hinaus wurden die technischen Anlagenkomponenten, die Betriebsorganisation sowie die personelle Ausstattung überprüft und bewertet. Die Dokumentation der Betriebsbeurteilung durch die Überwachungsstelle ist **Anlage A 4** zu entnehmen. Anlage A 4 ist zu entnehmen, dass die Funktionalität der WPK gemäß den TL SoB-StB /5/ gegeben ist und die technischen Anlagenkomponenten, die Betriebsorganisation, die personelle Ausstattung und die Qualifikation den Vorgaben der TL SoB-StB /5/ und der ErsatzbaustoffV /1/ in vollem Umfang entsprechen.

5. Bewertung der Ergebnisse gemäß § 10 ErsatzbaustoffV

Bei der auf dem Betriebsgelände der **B + R Baustoff-Handel und Recycling Düsseldorf-Neuss GmbH (Werk: Düsseldorf)**, Aufbereitungsanlage Wesermünder Straße 15 in Düsseldorf, entnommenen Boden-Probe handelt es sich um ein BMF Material (mineralische Fremdbestandteile > 10 Vol.-%). Auf Grundlage der festgestellten Ergebnisse ist das Bodenmaterial gemäß ErsatzbaustoffV /1/ in die Materialklasse **BM-F1** einzustufen.

Die Betriebsbeurteilung wurde bestanden, da die Anlage aufgrund ihrer technischen Anlagenkomponenten, ihrer Betriebsorganisation und personellen Ausstattung geeignet ist und der Betreiber der Aufbereitungsanlage die Gewähr dafür bietet, dass die Anforderungen des Abschnittes 3 Unterabschnitt 1 der ErsatzbaustoffV /1/ erfüllt werden.



Dipl.-Ing. J. Kollar
 – Prüfstellenleiter –




Gerion Heese
 – Sachbearbeiter –

Anlagen

Anlage A 1: Probenahmeprotokoll

 KM GmbH • Ingenieurbüro und Prüfinstitut für Straßenbau- und Umwelttechnik Überwachungsstelle: Handwerksweg 8a • 44805 Bochum <small>www.kmgbh.com • info@kmgbh.com Tel.: 0234 / 96 29 487 0 • Fax: 0234 / 96 29 487 20</small>	
Probenahmeprotokoll gemäß LAGA PN 98	
Projektbezeichnung:	Erstprüfung im Rahmen des Eignungsnachweis (EgN) gemäß ErsatzbaustoffV
§ 5 Eignungsnachweis:	(1) / 1. für die erstmalige Inbetriebnahme <input type="checkbox"/> einer stationär Anlage <input checked="" type="checkbox"/> einer mobile Anlage
Probenahmedatum:	5. Mai 2023 Probenahmestrategie: Charakterisierung der Grundmenge
Überwachungsstelle:	KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik, Bochum (RAP Stra 15, Bundesweit)
Untersuchungsstelle:	GEOAIX Umwelttechnologie GmbH, Schumanstraße 29, 52146 Würselen
Auftraggeber / Betreiber:	
Prüfung:	1. ErsatzbaustoffV, Tabelle 2.1 der Anlage 4, ausführlicher Säulenversuch nach DIN 19528 2. ErsatzbaustoffV, Tabelle 3 der Anlage 1, (Feststoffwerte)
Materialart / Körnung:	Boden <input type="checkbox"/> 0/45 mm <input type="checkbox"/> 0/32 mm <input checked="" type="checkbox"/> _____d/D mm
Probenehmer / Dienststelle:	Herr Dabrowski / KM GmbH, Bochum Fachkunde liegt vor <input checked="" type="checkbox"/>
Produktionsstätte / Werk:	
Probenahmestelle:	ruhende Haufwerksbeprobung
Volumen / Massenbestimmung	Grundgesamtheit: 200 - 500 m³ <input checked="" type="checkbox"/> 500 [t]
Lagerungsdauer:	aus der ersten Produktionscharge [Wochen]
Wetterlage / Temperatur:	ca. 22 °C <input checked="" type="checkbox"/> trocken <input type="checkbox"/> wechselhaft <input type="checkbox"/> Regen <input type="checkbox"/> Frost
Probenahmegerät:	Radlader, Schaufel
Probenanzahl:	Einzelproben: 36 Mischproben: 9 <i>Sammelproben:</i> 1 Anzahl der Einzelproben je Mischprobe: 4 <i>Sonderproben:</i> - Probenbehälter: Eimer mit Deckel <i>Probenmenge:</i> ca. 55 kg
Probenbehandlung:	keine - Probenverjüngung per Riffelteiler zur Untersuchungsprobe / Laborprobe
Untersuchungslabor:	siehe Untersuchungsstelle
Anwesend (Betreiber):	Frau Ladda
Bemerkungen:	Der zu untersuchende Ersatzbaustoff wird in seiner Körngößenverteilung, wie er in Verkehr gebracht werden soll, untersucht <input checked="" type="checkbox"/> Von einer charakterisierenden Prüfkörnung (0/22,4 mm) wird gebrauch gemacht <input type="checkbox"/>
Ort, Datum:	Düsseldorf, 05.05.2023
Unterschriften / Stempel:	
 _____ Betreiber	 _____ Überwachungsstelle

Anlage A 2: Vorschriften

- /1/ Ersatzbaustoffverordnung
Artikel 1 der Verordnung zur Einführung einer Ersatzbaustoffverordnung, zur Neufassung der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung und zur Änderung der Deponieverordnung und der Gewerbeabfallverordnung vom 09. Juli 2021 (Bundesgesetzblatt Jahrgang 2021 Teil I Nr. 43, ausgegeben zu Bonn am 16. Juli 2021)
- /2/ TL G SoB-StB 20
Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau; Teil: Güteüberwachung, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2020, Fassung 2020, Köln 2020
- /3/ LAGA PN 98
Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 32: Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfällen, Stand Mai 2019
- /4/ DIN 19528
Elution von Feststoffen – Perkolationsverfahren zur gemeinsamen Untersuchung des Eluationsverhaltens von anorganischen und organischen Stoffen, Stand Januar 2009
- /5/ TL SoB-StB 20
Technische Lieferbedingungen für Baustoffgemische und Böden zur Herstellung von Schichten ohne Bindemittel im Straßenbau, Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2020, Fassung 2020, Köln 2020

Anlage A 3: Originalprotokolle Untersuchungsstelle gemäß DIN EN 17025



GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH · Schumanstraße 29 · 52146 Würselen

KM GmbH
 KM
 Handwerksweg 8a



44805 Bochum

Prüfbericht-Nr.: 2023PW9127 / 1

Auftraggeber	KM GmbH
Eingangsdatum	17.05.2023
Projekt	230703
Material	RC-Material
Auftrag	Analytik gem. Vorgabe des Auftraggebers
Verpackung	PE-Beutel
Probenmenge	1 Stk.
unsere Auftragsnummer	23W04095
Probenahme	durch den Auftraggeber
Probentransport	Kurier (GBA)
Labor	GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH
Analysenbeginn / -ende	17.05.2023 - 24.07.2023
Bemerkung	keine
Probenaufbewahrung	Wenn nicht anders vereinbart, werden Feststoffproben drei Monate und Wasserproben bis zwei Wochen nach Prüfberichtserstellung aufbewahrt.

Würselen, 24.07.2023



M. Minker

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probennehmer eines der zur GBA Group gehörigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGBs auf der

Seite 1 von 7 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PW9127 / 1

GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH
 Schumanstr. 29, 52146 Würselen
 Telefon +49 (0)2405 4685 - 0
 Fax +49 (0)2405 4685 - 10
 E-Mail wuerselen@gba-group.de
 www.gba-group.com

Sparkasse Aachen
 IBAN DE76 3905 0000 0002 8555 75
 SWIFT BIC AACSDE33

Sitz der Gesellschaft:
 Aachen
 Handelsregister:
 Aachen HRB 4663
 USt-Id.Nr. DE 121740438
 St.-Nr. 202/5824/0120

Geschäftsführer:
 Ralf Murzen,
 Dr. Dominik Obeloer



GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH · Schumanstraße 29 · 52146 Würselen

KM GmbH
 Handwerksweg 8a



44805 Bochum

Prüfbericht-Nr.: 2023PW8486 / 1

Auftraggeber	KM GmbH
Eingangsdatum	09.05.2023
Projekt	EBV Untersuchung an Bodenmaterial nach Tabelle 2 ,2.1 Eluatwerte, Spalte 12 (BM BG)
Material	Bodenmaterial
Auftrag	Analytik gem. Vorgabe des Auftraggebers
Verpackung	PE- Beutel
Probenmenge	7000 g
unsere Auftragsnummer	23W03811
Probenahme	durch den Auftraggeber
Probentransport	GBA
Labor	GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH
Analysenbeginn / -ende	09.05.2023 - 12.07.2023
Bemerkung	keine
Probenaufbewahrung	Wenn nicht anders vereinbart, werden Feststoffproben drei Monate und Wasserproben bis zwei Wochen nach Prüfberichtserstellung aufbewahrt.

Würselen, 12.07.2023



i.A. L. Falkenberg

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probennehmer eines der zur GBA Group gehörenden Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGBs auf der

Seite 1 von 7 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PW8486 / 1

GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH
 Schumannstr. 29, 52146 Würselen
 Telefon +49 (0)2405 4685 - 0
 Fax +49 (0)2405 4685 - 10
 E-Mail wuerselen@gba-group.de
 www.gba-group.com

Sparkasse Aachen
 IBAN DE76 3905 0000 0002 8555 75
 SWIFT BIC AACSDE33

Sitz der Gesellschaft:
 Aachen
 Handelsregister:
 Aachen HRB 4663
 USt-Id.Nr. DE 121740438
 St.-Nr. 202/5824/0120

Geschäftsführer:
 Ralf Murzen,
 Dr. Dominik Obeloer



Prüfbericht-Nr.: 2023PW8486 / 1

EBV Untersuchung an Bodenmaterial nach Tabelle 2 ,2.1 Eluatwerte, Spalte 12 (BM BG)

unsere Auftragsnummer		23W03811	23W03811
Probe-Nummer		001	002
Material		Bodenmaterial	Bodenmaterial
Probenbezeichnung		230757 W/F 0,3	230757 W/F 1
Probemenge		7000 g	7000 g
Probenahme		19.04.2023	19.04.2023
Probeneingang		09.05.2023	09.05.2023
Analysenergebnisse	Einheit		
pH-Wert (Labor 20°C)		8,0	8,1
Siebfraktion > 32 mm		0	0
Zerkleinerung der Siebfraktion > 32 mm (EBV)		-	-
Siebung 16 mm	Masse-%	0	0
Vereinigung der Siebfraktionen		-	-
Leitfähigkeit	µS/cm	2000	340
Chlorid	mg/L	54	1,9
Sulfat	mg/L	730	41
DOC	mg/L	31	19
Summe PAK (15) ohne Naphthalin (EBV)	µg/L	0,062	0,013
Acenaphthylen	µg/L	0,0051	<0,0040
Acenaphthen	µg/L	0,028	<0,0040
Fluoren	µg/L	0,0077	<0,0040
Phenanthren	µg/L	<0,0040	<0,0040
Anthracen	µg/L	0,0055	<0,0040
Fluoranthren	µg/L	<0,0040	<0,0040
Pyren	µg/L	<0,0040	<0,0040
Benz(a)anthracen	µg/L	<0,0040	<0,0040
Chrysen	µg/L	<0,0040	<0,0040
Benzo(b)fluoranthren	µg/L	0,0044	0,0054
Benzo(k)fluoranthren	µg/L	0,0073	<0,0040
Benzo(a)pyren	µg/L	<0,0040	<0,0040
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/L	<0,0040	<0,0040
Dibenz(a,h)anthracen	µg/L	<0,0040	<0,0040
Benzo(g,h,i)perylen	µg/L	<0,0040	<0,0040
Kohlenwasserstoffe	mg/L	<0,050	<0,050
Probenvorbereitung			
Summe Alkylphenole, kurzketzig (EBV)	µg/L	n.n.	n.n.
Phenol	µg/L	<0,10	<0,10
o-Kresol	µg/L	<0,10	<0,10
m-Kresol	µg/L	<0,10	<0,10
p-Kresol	µg/L	<0,10	<0,10
2,6-Xylenol	µg/L	<0,10	<0,10
2-Ethylphenol	µg/L	<0,10	<0,10
2,5-Xylenol	µg/L	<0,10	<0,10
2,4-Xylenol	µg/L	<0,10	<0,10
3-Ethylphenol	µg/L	<0,10	<0,10
3,5-Xylenol	µg/L	<0,10	<0,10
4-Ethylphenol	µg/L	<0,10	<0,10
2,3-Xylenol	µg/L	<0,10	<0,10

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehörenden Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGBs auf der

Seite 2 von 7 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PW8486 / 1



Prüfbericht-Nr.: 2023PW8486 / 1

EBV Untersuchung an Bodenmaterial nach Tabelle 2 ,2.1 Eluatwerte, Spalte 12 (BM BG)

unsere Auftragsnummer		23W03811	23W03811
Probe-Nummer		001	002
Material		Bodenmaterial	Bodenmaterial
Probenbezeichnung		230757 W/F 0,3	230757 W/F 1
Probemenge		7000 g	7000 g
Probenahme		19.04.2023	19.04.2023
3,4-Xylenol	µg/L	<0,10	<0,10
2,4,6-Trimethylphenol	µg/L	<0,10	<0,10
2,3,5-Trimethylphenol	µg/L	<0,10	<0,10
3,4,5-Trimethylphenol	µg/L	<0,10	<0,10
2,3,6-Trimethylphenol	µg/L	<0,10	<0,10
Antimon	mg/L	0,026	0,018
Arsen	mg/L	0,0064	0,0074
Blei	mg/L	<0,0070	<0,0070
Cadmium	mg/L	<0,00050	<0,00050
Chrom ges.	mg/L	0,013	0,0090
Kupfer	mg/L	0,047	0,038
Molybdän	mg/L	0,030	0,010
Nickel	mg/L	<0,0067	<0,0067
Vanadium	mg/L	0,022	0,031
Zink	mg/L	<0,033	<0,033
Probenvorbereitung		+	+
Perkolationsprüfung		+	+
Einwaage Probe für Eluat	g	2840,000	2840,000
Datum der Perkolationsprüfung (Beginn und Ende mit Uhrzeit)		Start 26.06.2023 08:30 Ende 29.06.2023 19:15	Start 26.06.2023 08:30 Ende 29.06.2023 19:15
Trockenrückstand	Masse-%	86,8	86,8
Angaben zum Einbauverfahren		Säulen vollständig mit Probe befüllt und verdichtet, oben und unten je eine dünnen Schicht Quarzsand	Säulen vollständig mit Probe befüllt und verdichtet, oben und unten je eine dünnen Schicht Quarzsand
Säulendimensionen	cm	Länge 40 Durchmesser 7	Länge 40 Durchmesser 7
Dauer der Sättigung	h	2	2
Volumen	mL	740	1730
Zeitpunkt(e) des Wechsels der Sammelflasche(n)		26.06.2023 16:30	27.06.2023 06:45
W/F-Verhältnis(se) zum Zeitpunkt der Probenahme(n)		0,3	1,0
Durchfluss	mL/min	2,0	2,0
Durchfluss bei der Aufsättigung	mL/min	5,1	5,1
Durchflussvolumen bei der Aufsättigung	mL	610	610
Konservierung		HNO3 bei den Metallen	HNO3 bei den Metallen

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehörigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGBs auf der

Seite 3 von 7 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PW8486 / 1



Prüfbericht-Nr.: 2023PW8486 / 1

EBV Untersuchung an Bodenmaterial nach Tabelle 2 ,2.1 Eluatwerte, Spalte 12 (BM BG)

unsere Auftragsnummer		23W03811	23W03811
Probe-Nummer		003	004
Material		Bodenmaterial	Bodenmaterial
Probenbezeichnung		230757 W/F 2	230757 W/F 4
Probemenge		7000 g	7000 g
Probenahme		19.04.2023	19.04.2023
Probeneingang		09.05.2023	09.05.2023
Analysenergebnisse	Einheit		
pH-Wert (Labor 20°C)		8,1	8,1
Siebfraktion > 32 mm		0	0
Zerkleinerung der Siebfraktion > 32 mm (EBV)		-	-
Siebung 16 mm	Masse-%	0	0
Vereinigung der Siebfraktionen		-	-
Leitfähigkeit	µS/cm	210	160
Chlorid	mg/L	1,5	1,4
Sulfat	mg/L	16	12
DOC	mg/L	14	9,7
Summe PAK (15) ohne Naphthalin (EBV)	µg/L	0,045	0,015
Acenaphthylen	µg/L	0,0043	0,0059
Acenaphthen	µg/L	<0,0040	<0,0040
Fluoren	µg/L	<0,0040	<0,0040
Phenanthren	µg/L	<0,0040	<0,0040
Anthracen	µg/L	<0,0040	<0,0040
Fluoranthren	µg/L	<0,0040	<0,0040
Pyren	µg/L	<0,0040	<0,0040
Benz(a)anthracen	µg/L	0,0065	<0,0040
Chrysen	µg/L	0,011	<0,0040
Benzo(b)fluoranthren	µg/L	0,011	0,0048
Benzo(k)fluoranthren	µg/L	<0,0040	<0,0040
Benzo(a)pyren	µg/L	<0,0040	<0,0040
Indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/L	<0,0040	<0,0040
Dibenz(a,h)anthracen	µg/L	<0,0040	<0,0040
Benzo(g,h,i)perylen	µg/L	<0,0040	<0,0040
Kohlenwasserstoffe	mg/L	<0,050	<0,050
Probenvorbereitung			
Summe Alkylphenole, kurzkettig (EBV)	µg/L	n.n.	n.n.
Phenol	µg/L	<0,10	<0,10
o-Kresol	µg/L	<0,10	<0,10
m-Kresol	µg/L	<0,10	<0,10
p-Kresol	µg/L	<0,10	<0,10
2,6-Xylenol	µg/L	<0,10	<0,10
2-Ethylphenol	µg/L	<0,10	<0,10
2,5-Xylenol	µg/L	<0,10	<0,10
2,4-Xylenol	µg/L	<0,10	<0,10
3-Ethylphenol	µg/L	<0,10	<0,10
3,5-Xylenol	µg/L	<0,10	<0,10
4-Ethylphenol	µg/L	<0,10	<0,10
2,3-Xylenol	µg/L	<0,10	<0,10

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehörenden Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGBs auf der

Seite 4 von 7 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PW8486 / 1



Prüfbericht-Nr.: 2023PW8486 / 1

EBV Untersuchung an Bodenmaterial nach Tabelle 2 ,2.1 Eluatwerte, Spalte 12 (BM BG)

unsere Auftragsnummer		23W03811	23W03811
Probe-Nummer		003	004
Material		Bodenmaterial	Bodenmaterial
Probenbezeichnung		230757 W/F 2	230757 W/F 4
Probemenge		7000 g	7000 g
Probenahme		19.04.2023	19.04.2023
3,4-Xylenol	µg/L	<0,10	<0,10
2,4,6-Trimethylphenol	µg/L	<0,10	<0,10
2,3,5-Trimethylphenol	µg/L	<0,10	<0,10
3,4,5-Trimethylphenol	µg/L	<0,10	<0,10
2,3,6-Trimethylphenol	µg/L	<0,10	<0,10
Antimon	mg/L	0,011	0,0064
Arsen	mg/L	0,0080	0,0084
Blei	mg/L	<0,0070	<0,0070
Cadmium	mg/L	<0,00050	<0,00050
Chrom ges.	mg/L	0,0098	0,0077
Kupfer	mg/L	0,031	0,024
Molybdän	mg/L	<0,010	<0,010
Nickel	mg/L	<0,0067	<0,0067
Vanadium	mg/L	0,029	0,027
Zink	mg/L	<0,033	<0,033
Probenvorbereitung		+	+
Perkolationsprüfung		+	+
Einwaage Probe für Eluat	g	2840,000	2840,000
Datum der Perkolationsprüfung (Beginn und Ende mit Uhrzeit)		Start 26.06.2023 08:30 Ende 29.06.2023 19:15	Start 26.06.2023 08:30 Ende 29.06.2023 19:15
Trockenrückstand	Masse-%	86,8	86,8
Angaben zum Einbauverfahren		Säulen vollständig mit Probe befüllt und verdichtet, oben und unten je eine dünnen Schicht Quarzsand	Säulen vollständig mit Probe befüllt und verdichtet, oben und unten je eine dünnen Schicht Quarzsand
Säulendimensionen	cm	Länge 40 Durchmesser 7	Länge 40 Durchmesser 7
Dauer der Sättigung	h	2	2
Volumen	mL	2470	4930
Zeitpunkt(e) des Wechsels der Sammelflasche(n)		28.06.2023 03:00	Ende der Prüfung
W/F-Verhältnis(se) zum Zeitpunkt der Probenahme(n)		2,0	4,0
Durchfluss	mL/min	2,0	2,0
Durchfluss bei der Aufsättigung	mL/min	5,1	5,1
Durchflussvolumen bei der Aufsättigung	mL	610	610
Konservierung		HNO3 bei den Metallen	HNO3 bei den Metallen

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probennehmer eines der zur GBA Group gehörenden Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGBs auf der

Seite 5 von 7 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PW8486 / 1



Prüfbericht-Nr.: 2023PW8486 / 1

EBV Untersuchung an Bodenmaterial nach Tabelle 2 ,2.1 Eluatwerte, Spalte 12 (BM BG)

Angewandte Verfahren

Parameter	BG	Einheit	Methode
pH-Wert (Labor 20°C)			DIN EN ISO 10523: 2012-04 ² g1
Siebfraktion > 32 mm			visuell g1
Zerkleinerung der Siebfraktion > 32 mm (EBV)			visuell g1
Siebung 16 mm		Masse-%	visuell g1
Vereinigung der Siebfraktionen			visuell g1
Leitfähigkeit	1.0	µS/cm	DIN EN 27888: 1993-11 ³ g1
Chlorid	1.0	mg/L	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 ² g1
Sulfat	2.0	mg/L	DIN EN ISO 10304-1: 2009-07 ² g1
DOC	1.0	mg/L	DIN EN 1484: 2019-04 ² 2
Summe PAK (15) ohne Naphthalin (EBV)		µg/L	berechnet g1
Acenaphthylen	0.0040	µg/L	DIN 38407-39: 2011-09 ² g1
Acenaphthen	0.0040	µg/L	DIN 38407-39: 2011-09 ² g1
Fluoren	0.0040	µg/L	DIN 38407-39: 2011-09 ² g1
Phenanthren	0.0040	µg/L	DIN 38407-39: 2011-09 ² g1
Anthracen	0.0040	µg/L	DIN 38407-39: 2011-09 ² g1
Fluoranthren	0.0040	µg/L	DIN 38407-39: 2011-09 ² g1
Pyren	0.0040	µg/L	DIN 38407-39: 2011-09 ² g1
Benz(a)anthracen	0.0040	µg/L	DIN 38407-39: 2011-09 ² g1
Chrysen	0.0040	µg/L	DIN 38407-39: 2011-09 ² g1
Benzo(b)fluoranthren	0.0040	µg/L	DIN 38407-39: 2011-09 ² g1
Benzo(k)fluoranthren	0.0040	µg/L	DIN 38407-39: 2011-09 ² g1
Benzo(a)pyren	0.0040	µg/L	DIN 38407-39: 2011-09 ² g1
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0.0040	µg/L	DIN 38407-39: 2011-09 ² g1
Dibenz(a,h)anthracen	0.0040	µg/L	DIN 38407-39: 2011-09 ² g1
Benzo(g,h,i)perylen	0.0040	µg/L	DIN 38407-39: 2011-09 ² g1
Kohlenwasserstoffe	0.050	mg/L	DIN EN ISO 9377-2 (H53): 2001-07 ² g1
Probenvorbereitung			DIN 19747: 2009-07 ²
Summe Alkylphenole, kurzkettig (EBV)		µg/L	DIN 38407-27: 2012-10 ² 5
Phenol	0.10	µg/L	DIN 38407-27: 2012-10 ² 5
o-Kresol	0.10	µg/L	DIN 38407-27: 2012-10 ² 5
m-Kresol	0.10	µg/L	DIN 38407-27: 2012-10 ² 5
p-Kresol	0.10	µg/L	DIN 38407-27: 2012-10 ² 5
2,6-Xylenol	0.10	µg/L	DIN 38407-27: 2012-10 ² 5
2-Ethylphenol	0.10	µg/L	DIN 38407-27: 2012-10 ² 5
2,5-Xylenol	0.10	µg/L	DIN 38407-27: 2012-10 ² 5
2,4-Xylenol	0.10	µg/L	DIN 38407-27: 2012-10 ² 5
3-Ethylphenol	0.10	µg/L	DIN 38407-27: 2012-10 ² 5
3,5-Xylenol	0.10	µg/L	DIN 38407-27: 2012-10 ² 5
4-Ethylphenol	0.10	µg/L	DIN 38407-27: 2012-10 ² 5

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehörigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGBs auf der

Seite 6 von 7 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PW8486 / 1



Prüfbericht-Nr.: 2023PW8486 / 1

EBV Untersuchung an Bodenmaterial nach Tabelle 2 ,2.1 Eluatwerte, Spalte 12 (BM BG)

Parameter	BG	Einheit	Methode
2,3-Xylenol	0,10	µg/L	DIN 38407-27: 2012-10 ³ 5
3,4-Xylenol	0,10	µg/L	DIN 38407-27: 2012-10 ³ 5
2,4,6-Trimethylphenol	0,10	µg/L	DIN 38407-27: 2012-10 ³ 5
2,3,5-Trimethylphenol	0,10	µg/L	DIN 38407-27: 2012-10 ³ 5
3,4,5-Trimethylphenol	0,10	µg/L	DIN 38407-27: 2012-10 ³ 5
2,3,6-Trimethylphenol	0,10	µg/L	DIN 38407-27: 2012-10 ³ 5
Antimon	0,0030	mg/L	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ³ 91
Arsen	0,0027	mg/L	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ³ 91
Blei	0,0070	mg/L	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ³ 91
Cadmium	0,00050	mg/L	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ³ 91
Chrom ges.	0,0030	mg/L	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ³ 91
Kupfer	0,0067	mg/L	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ³ 91
Molybdän	0,010	mg/L	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ³ 91
Nickel	0,0067	mg/L	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ³ 91
Vanadium	0,010	mg/L	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ³ 91
Zink	0,033	mg/L	DIN EN ISO 17294-2: 2017-01 ³ 91
Perkolationsprüfung			DIN 19528: 2009-01 ³ 91
Einwaage Probe für Eluat		g	
Datum der Perkolationsprüfung (Beginn und Ende)			DIN 19528: 2009-01 ³ 91
Trockenrückstand	0,40	Masse-%	DIN ISO 11465: 1996-12 ³ 91
Angaben zum Einbauverfahren			DIN 19528: 2009-01 ³ 91
Stulendimensionen		cm	DIN 19528: 2009-01 ³ 91
Dauer der Sättigung		h	DIN 19528: 2009-01 ³ 91
Volumen		mL	Hausmethode 91
Zeitpunkt(e) des Wechselns der Sammelflasche(n)			DIN 19528: 2009-01 ³ 91
W/F-Verhältnis(se) zum Zeitpunkt der Probenahme			DIN 19528: 2009-01 ³ 91
Durchfluss		mL/min	
Durchfluss bei der Aufsättigung		mL/min	DIN 19528: 2009-01 ³ 91
Durchflussvolumen bei der Aufsättigung		mL	DIN 19528: 2009-01 ³ 91
Konservierung			

Die mit ³ gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.
 Untersuchungslabor: ⁹¹Geotaix ²GBA Gelsenkirchen ⁵GBA Pinneberg

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehörigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGBs auf der

Seite 7 von 7 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PW8486 / 1



GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH · Schumanstraße 29 · 52146 Würselen

KM GmbH
 Handwerksweg 8a



44805 Bochum

Prüfbericht-Nr.: 2023PW8489 / 1

Auftraggeber	KM GmbH
Eingangsdatum	09.05.2023
Projekt	EBV Untersuchung an Bodenmaterial nach Tabelle 2 ,2.1 Eluatwerte, Spalte 12 (BM BG)
Material	Bodenmaterial
Auftrag	Analytik gem. Vorgabe des Auftraggebers
Verpackung	PE- Beutel
Probenmenge	7000 g
unsere Auftragsnummer	23W03811
Probenahme	durch den Auftraggeber
Probentransport	GBA
Labor	GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH
Analysenbeginn / -ende	09.05.2023 - 12.07.2023
Bemerkung	keine
Probenaufbewahrung	Wenn nicht anders vereinbart, werden Feststoffproben drei Monate und Wasserproben bis zwei Wochen nach Prüfberichtserstellung aufbewahrt.

Würselen, 12.07.2023



i.A. L. Falkenberg

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehörenden Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGBs auf der

Seite 1 von 4 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PW8489 / 1

GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH
 Schumannstr. 29, 52146 Würselen
 Telefon +49 (0)2405 4685 - 0
 Fax +49 (0)2405 4685 - 10
 E-Mail wuerselen@gba-group.de
 www.gba-group.com

Sparkasse Aachen
 IBAN DE76 3905 0000 0002 8555 75
 SWIFT BIC AACSDE33

Sitz der Gesellschaft:
 Aachen
 Handelsregister:
 Aachen HRB 4663
 USt-Id.Nr. DE 121740438
 St.-Nr. 202/5824/0120

Geschäftsführer:
 Ralf Murzen,
 Dr. Dominik Obeloer



Prüfbericht-Nr.: 2023PW8489 / 1

EBV Untersuchung an Bodenmaterial nach Tabelle 2 ,2.1 Eluatwerte, Spalte 12 (BM BG)

unsere Auftragsnummer		23W03811
Probe-Nummer		005
Material		Bodenmaterial
Probenbezeichnung		230757 W/F
Probemenge		7000 g
Probenahme		19.04.2023
Probeneingang		09.05.2023
Analysenergebnisse	Einheit	
Siebfraktion < 2 mm	Masse-%	49,4
Probenvorbereitung		+
Trockenrückstand	Masse-%	86,8
Aufschluss mit Königswasser		
Arsen	mg/kg TM	<3,3
Blei	mg/kg TM	25
Cadmium	mg/kg TM	<0,13
Chrom ges.	mg/kg TM	10
Kupfer	mg/kg TM	19
Nickel	mg/kg TM	7,0
Quecksilber	mg/kg TM	<0,067
Thallium	mg/kg TM	<0,17
Zink	mg/kg TM	61
TOC	Masse-% TM	1,4
Summe PAK (16) (EBV)	mg/kg TM	3,83
Naphthalin	mg/kg TM	0,084
Acenaphthylen	mg/kg TM	0,035
Acenaphthen	mg/kg TM	<0,030
Fluoren	mg/kg TM	0,035
Phenanthren	mg/kg TM	0,48
Anthracen	mg/kg TM	0,084
Fluoranthren	mg/kg TM	0,70
Pyren	mg/kg TM	0,54
Benz(a)anthracen	mg/kg TM	0,26
Chrysen	mg/kg TM	0,32
Benzo(b)fluoranthren	mg/kg TM	0,39
Benzo(k)fluoranthren	mg/kg TM	0,16
Benzo(a)pyren	mg/kg TM	0,28
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/kg TM	0,20
Dibenz(a,h)anthracen	mg/kg TM	0,054
Benzo(g,h,i)perylen	mg/kg TM	0,21
PCB 28	mg/kg TM	<0,0010
PCB 52	mg/kg TM	<0,0010
PCB 101	mg/kg TM	<0,0010
PCB 118	mg/kg TM	<0,0010
PCB 153	mg/kg TM	<0,0010
PCB 138	mg/kg TM	<0,0010
PCB 180	mg/kg TM	<0,0010
Summe PCB (7) (EBV)	mg/kg TM	n.n.
EOX	mg/kg TM	1,6

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nicht auswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probennehmer eines der zur GBA Group gehörenden Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGBs auf der

Seite 2 von 4 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PW8489 / 1



Prüfbericht-Nr.: 2023PW8489 / 1

EBV Untersuchung an Bodenmaterial nach Tabelle 2 ,2.1 Eluatwerte, Spalte 12 (BM BG)

Angewandte Verfahren

Parameter	BG	Einheit	Methode
Siebfraktion < 2 mm		Masse-%	DIN 19747: 2009-07 ² 91
Probenvorbereitung			DIN 19747: 2009-07 ² 91
Trockenrückstand	0.40	Masse-%	DIN EN 14346: 2007-03 ² 91
Aufschluss mit Königswasser			DIN EN 13657: 2003-01 ² 91
Arsen	3.3	mg/kg TM	DIN EN 16171: 2017-01 ² 91
Blei	4.0	mg/kg TM	DIN EN 16171: 2017-01 ² 91
Cadmium	0.13	mg/kg TM	DIN EN 16171: 2017-01 ² 91
Chrom ges.	4.0	mg/kg TM	DIN EN 16171: 2017-01 ² 91
Kupfer	4.0	mg/kg TM	DIN EN 16171: 2017-01 ² 91
Nickel	4.0	mg/kg TM	DIN EN 16171: 2017-01 ² 91
Quecksilber	0.067	mg/kg TM	DIN EN 16171: 2017-01 ² 91
Thallium	0.17	mg/kg TM	DIN EN 16171: 2017-01 ² 91
Zink	4.0	mg/kg TM	DIN EN 16171: 2017-01 ² 91
TOC	0.25	Masse-% TM	DIN EN 15936: 2012-11 (Verf. A) ² 91
Summe PAK (16) (EBV)		mg/kg TM	berechnet 91
Naphthalin	0.030	mg/kg TM	DIN ISO 18287: 2006-05 ² 91
Acenaphthylen	0.030	mg/kg TM	DIN ISO 18287: 2006-05 ² 91
Acenaphthen	0.030	mg/kg TM	DIN ISO 18287: 2006-05 ² 91
Fluoren	0.030	mg/kg TM	DIN ISO 18287: 2006-05 ² 91
Phenanthren	0.030	mg/kg TM	DIN ISO 18287: 2006-05 ² 91
Anthracen	0.030	mg/kg TM	DIN ISO 18287: 2006-05 ² 91
Fluoranthren	0.030	mg/kg TM	DIN ISO 18287: 2006-05 ² 91
Pyren	0.030	mg/kg TM	DIN ISO 18287: 2006-05 ² 91
Benz(a)anthracen	0.030	mg/kg TM	DIN ISO 18287: 2006-05 ² 91
Chrysen	0.030	mg/kg TM	DIN ISO 18287: 2006-05 ² 91
Benzo(b)fluoranthren	0.030	mg/kg TM	DIN ISO 18287: 2006-05 ² 91
Benzo(k)fluoranthren	0.030	mg/kg TM	DIN ISO 18287: 2006-05 ² 91
Benzo(a)pyren	0.030	mg/kg TM	DIN ISO 18287: 2006-05 ² 91
Indeno(1,2,3-cd)pyren	0.030	mg/kg TM	DIN ISO 18287: 2006-05 ² 91
Dibenz(a,h)anthracen	0.030	mg/kg TM	DIN ISO 18287: 2006-05 ² 91
Benzo(g,h,i)perylene	0.030	mg/kg TM	DIN ISO 18287: 2006-05 ² 91
PCB 28	0.0010	mg/kg TM	DIN ISO 10382: 2003-05 ² 91
PCB 52	0.0010	mg/kg TM	DIN ISO 10382: 2003-05 ² 91
PCB 101	0.0010	mg/kg TM	DIN ISO 10382: 2003-05 ² 91
PCB 118	0.0010	mg/kg TM	DIN ISO 10382: 2003-05 ² 91
PCB 153	0.0010	mg/kg TM	DIN ISO 10382: 2003-05 ² 91
PCB 138	0.0010	mg/kg TM	DIN ISO 10382: 2003-05 ² 91
PCB 180	0.0010	mg/kg TM	DIN ISO 10382: 2003-05 ² 91
Summe PCB (7) (EBV)		mg/kg TM	DIN EN 15308: 2016-12 ² 91

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehörigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGBs auf der

Seite 3 von 4 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PW8489 / 1



Prüfbericht-Nr.: 2023PW8489 / 1

EBV Untersuchung an Bodenmaterial nach Tabelle 2 ,2.1 Eluatwerte, Spalte 12 (BM BG)

Parameter	BG	Einheit	Methode
EOX	1,0	mg/kg TM	DIN 38414-17: 2017-01 ^a 91

Die mit ^a gekennzeichneten Verfahren sind akkreditierte Verfahren. Die Bestimmungsgrenzen (BG) können matrixbedingt variieren.
 Untersuchungslabor: 91Geotaix

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die genannten Prüfgegenstände. Es wird keine Verantwortung für die Richtigkeit der Probenahme übernommen, wenn die Proben nicht durch ein Probenehmer eines der zur GBA Group gehörigen Unternehmen oder in ihrem Auftrag genommen wurden. In diesem Fall beziehen sich die Ergebnisse auf die Probe wie erhalten. Ohne schriftliche Genehmigung des ausstellenden Unternehmens darf der Prüfbericht nicht veröffentlicht oder auszugsweise vervielfältigt werden. Entscheidungsregeln sind in den AGBs auf der

Seite 4 von 4 zu Prüfbericht-Nr.: 2023PW8489 / 1

Anlage A 4: Betriebsbeurteilung

Kombinierte Betriebsbeurteilung - Copyright KM GmbH

gemäß TL SoB-StB und ErsatzbaustoffV

Eignungsnachweis (EgN) bedingt durch

- 1. Erstmalige Inbetriebnahme
 - a. stationär
 - b. mobile
- 2. Änderung an einer genehmigungsbedürftigen Anlage §§ 15 und 16 Bundesimmissionsschutzgesetz
- 3. Nicht genehmigungsbedürftige Anlage nach Wechsel der Baumaßnahme
- 4. Nicht vom bestehenden Eignungsnachweis erfasste mineralische Ersatzbaustoffe
 - a. stationär
 - b. mobile

Werksbeurteilung/Betriebsbeurteilung

Funktionsfähigkeit der WPK gemäß TL SoB-StB, Anhang A

A.2 Organisation

A.2.1 Verantwortlichkeiten und Befugnisse

- 1. Festlegung von Personen und dessen Tätigkeiten sind dokumentiert
- 2. Maßnahmen zur Vermeidung fehlerhafter Produktionen sind installiert
- 3. Entsprechende Qualitätsabweichungen werden festgehalten und aufgezeichnet
- 4. Bei vorhandenen Abweichungen können Gegenmaßnahmen eingeleitet werden

A.2.2 Beauftragter der Werks- bzw. Geschäftsleitung für die werkseigene Produktionskontrolle

- 1. Durch die Geschäftsleitung ist folgende Person als WPK-Beauftragte/r benannt
 Name: Hr. Kuhnigle, B+R Haken
- 2. Die entsprechende Person besitzt die Befugnisse und Qualifikation

A.2.3 Bewertung durch die Werks- bzw. Geschäftsleitung

- 1. Eine Bewertung des Systems der WPK wird durch die Geschäftsleitung durchgeführt
- 2. In welchem zeitlichen Abstand wird das System Bewertet und ist dieser ausreichend?
 Sich wiederholender Abstand: 1x im Monat Ausreichend ja nein
- 3. Die Bewertung und Überprüfung wird dokumentierten

A.3. Kontrollverfahren

A.3.1 WPK Handbuch

- 1. Das WPK-Handbuch liegt vor und wird geführt: Stand WPK-Handbuch Mai 2023

Kombinierte Betriebsbeurteilung – Copyright **KM GmbH**

gemäß TL SoB-StB und ErsatzbaustoffV

- 2. Werden aus dem WPK-Handbuch die Anforderungen der Kontrolle der WPK erfüllt?
- Ja
- Nein

A.3.2 Lenkung der Dokumente und Daten

- 1. Ein geeignetes Verfahren zur Lenkung von Dokumenten besteht

A.3.3 Vergabe von Unteraufträgen

- 1. Wird ein Teil der Tätigkeit im Rahmen der WPK fremdvergeben?
- Ja
- Nein
- 2. Was vergibt der Hersteller/Betreiber im Rahmen der WPK?
URK in der WPK an UCL, Linen/Wolfs
- 3. Obliegt die Gesamtverantwortlichkeit für alle Teile der von Unterauftragnehmern ausgeführten Tätigkeiten noch beim Hersteller?
- Ja
- Nein

A.3.4 Angaben zu den Bestandteilen des Gemisches

- 1. Eine detaillierte Dokumentation steht zur Verfügung

A.4 Produktionslenkung

Folgende Anforderungen an das System der werkseigenen Produktionskontrolle werden erfüllt

- a. Verfahren zur Identifizierung und Lenkung sind festgelegt
- b. Einschließlich aller gefährlicher Substanzen und dessen Umgang
- c. Kontrollierte Lagerung
- d. Vorgehensweisen zur Einhaltung gleichbleibender Qualität aus dem Vorratslager
- e. Rückverfolgbarkeit nach Auslieferung (Lieferschein, Deckblatt und Anzeigepflicht)

A.5 Überwachung und Prüfung

A.5.1 Allgemeines

- 1. Hat der Hersteller die zur Durchführung benötigten Mittel, Prüfgeräte sowie geschultes Personal?
- Ja, siehe auch Abschnitt A 10 Schulung des Personals
- Nein

Kombinierte Betriebsbeurteilung - Copyright KM GmbH

gemäß TL SoB-StB und ErsatzbaustoffV

- Die WPK wird durch einen Unterauftragnehmer durchgeführt
 Unterauftragnehmer erfüllt und entspricht der Definition einer
- Überwachungsstelle: KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik
- Untersuchungsstelle: UCL Linen

A.5.2 Prüfmittel

- 1. Die gestellten Anforderungen an die Prüfmittelüberwachung werden erfüllt
- 2. Entfällt, da die Prüfungen durch einen zugelassenen Unterauftragnehmer durchgeführt wird

A.5.3 Häufigkeiten und Ort für Überwachungen, Probenahme und Prüfung

- 1. Enthalten die Aufzeichnungen die Häufigkeit und die Art der Überwachungen
- Ja
- Nein
- 2. Ist der Hersteller einer Güteüberwachungsgemeinschaft angehörig?
- Ja Name der GÜG: _____
- Nein
- 3. Die Gründe einer Verringerung der Prüfhäufigkeit ist dokumentiert

A.6 Aufzeichnungen

- 1. Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind in geeigneter Weise aufgezeichnet und entsprechen den Anforderungen der TL SoB-StB und hinsichtlich der Aufbewahrungspflicht auch der ErsatzbaustoffV

A.7 Lenkung fehlerhafter Produkte

- 1. Alle auftretenden Fehler werden vom Hersteller aufgezeichnet und untersucht
- 2. Erforderlichenfalls werden definierte Korrekturmaßnahmen durchgeführt

A.8 Handhabung, Lagerung und Behandlung auf dem Produktionsgelände

- Der Hersteller hat erforderliche Vorkehrungen zur Aufrechterhaltung der Produktqualität getroffen
 - a. Verunreinigung des Produktes
 - b. Entmischung
 - c. Sauberkeit der Arbeitsgeräte und Lagerflächen
 - d. Wurde 1x am Tag
 - e. _____
 - f. _____

Kombinierte Betriebsbeurteilung - Copyright KM GmbH

gemäß TL SoB-StB und ErsatzbaustoffV

A.10 Schulung des Personals

Werden entsprechende Schulungsaufzeichnungen geführt?

- Ja
- Nein

Zurückliegende Schulungen

1. LAGA PN 98, März 2023
2. WPK - Sanitär, Mai 2022
3. _____

Genannte Zertifikate liegen vor und liegen im benötigten Schulungsintervall

- Ja
- Nein

Betriebsbeurteilung gemäß ErsatzbaustoffV im Rahmen des EgN

§ 5 / (3) Betriebsbeurteilung

- 1. Die Betriebsbeurteilung wird durch dieselbe Überwachungsstelle durchgeführt, die auch die Erstprüfung durchführt / durchführen wird
- 2. Technische Anlagenkomponenten sind ausreichend

Die technische Anlagenkomponenten sind:

Ein entsprechendes Fließdiagramm der Aufbereitungstechnik und der Gerätskater wurde der Überwachungsstelle vorgelegt und eingesetzt

- 1. Die Betriebsorganisation und die personelle Ausstattung sind geeignet
- 2. Der Betreiber der Aufbereitungsanlage bietet die Gewähr, dass die Anforderungen der Abschnitte 2 (Annahme von mineralischen Abfällen) und Abschnitt 3 (Herstellen von mineralischen Ersatzbaustoffen) sowie der gesamte Unterabschnitt 1 (bis einschließlich § 13) dauerhaft eingehalten werden

- Ja
- Nein

§ 8 Probenahme und Probenaufbereitung

§ 8 / (1)

- 1. Die Probenahme erfolgte gemäß LAGA PN 98 und ist protokolliert
- 2. Der Probenehmer verfügte über die erforderliche Fachkunde
- 3. Die Probenahme/Entnahmen erfolgten aus einer Grundgesamtheit von 200 bis 500 m³

Kombinierte Betriebsbeurteilung - Copyright **KM GmbH**

gemäß *TL SoB-StB und ErsatzbaustoffV*

§ 8 / (3)

- 1. Der mineralische Ersatzbaustoff wird in seiner Korngrößenverteilung, wie er in Verkehr gebracht werden soll, untersucht
- 2. Von einer charakterisierenden Prüfkörnung (der Körnung 0 bis 22 m, mit einem Anteil < 4 mm von 45 bis 55 M.-%) wird Gebrauch gemacht

§ 9 Analytik der Proben

§ 9 / (2)

- 1. Die Ergebnisse aus dem ausführlichen Säulenversuch wurden berechnet
Prüfbericht: EgN 23/07/0867

§ 10 Bewertung der Untersuchungsergebnisse der Güteüberwachung

§ 10 / (1)

- 1. Die Ergebnisse aus dem ausführlichen Säulenversuch wurden mit den Materialwerten der Anlage 1 verglichen
Prüfbericht: EgN 23/07/0867

§ 11 Klassifizierung mineralischer Ersatzbaustoffe

- 1. Eine Bewertung der Untersuchungsergebnisse nach § 10 Absatz 1 ist erfolgt, entsprechende Unterlagen liegen vor
Prüfbericht: EgN 23/07/0867

Bestätigung über die Richtigkeit der getätigten Angaben

Überwachungsstelle:

KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik,
Weg am Kötterberg 51, 44807 Bochum

Betreiber:

B + R Baustoff-Handel und Recycling Düsseldorf-Neuss GmbH,
Wesermünder Straße 15, 40221 Düsseldorf

Ort: *Düsseldorf*
Datum: *10.03.23*
Person: *Cenoz Heer*

Ort: *Düsseldorf*
Datum: *10.03.23*
Person: *Kuhnigk*

KM GmbH für Straßenbau- und Umwelttechnik
– Ingenieurbüro Dr.-Ing. Klaus Mesters –

Labor:
Handwerksweg 8a D-44805 Bochum
Tel. (02 34) 5 46 41 40 Fax (02 34) 5 46 41 42

[Signature]

Betreiber